KICK OFF

GUÍA INFORMATIVA DISTRIBUCIÓN Y DESPACHO DE CONCRETO

CERO ACCIDENTES ES NUESTRA META

UNACEM

1 PROGRAMACIÓN DE DESPACHO DE UNIDADES MIXER

- Con el objetivo de mejorar la planificación de recursos y poder brindarle una mejor atención, le recordamos ingresar su **PROGRAMACIÓN AFIRME** a través del SI UNICON en la opción "Solicitud de Pedidos".

VIERNES	MARTES
Envío de programación hasta las 12:00 P.M	**Envío de programación hasta las 12:00 P.M**
Para: Lun - Mart - Miércoles	Para: Juev - Vier - Sáb

2 CANTIDAD DE CONCRETO PROGRAMADO

- Confirmamos la cantidad de concreto (m^3) requerida.
- Validamos resistencia, aditivos y características según lo solicitado.
- Cualquier cambio debe ser comunicado con anticipación.

3 COORDINACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE UNIDADES A OBRA

1. Coordinamos el ingreso y salida de las unidades.
2. Definimos rutas internas de circulación y zonas de espera.
3. Aseguramos la salida segura de las unidades al finalizar el servicio.

4 SECUENCIA OPERATIVA DEL SERVICIO

1. Llegada de unidad a obra.
2. Verificación de condiciones y ensayos.
3. Descarga o bombeo del concreto.
4. Finalización del servicio y salida de la unidad.

5 SERVICIO DEL EQUIPO DE BOMBEO

- Utilizamos equipos de bombeo en óptimas condiciones.
- Coordinamos con obra la ubicación de la bomba y el recorrido de tuberías.
- Personal calificado para la operación del equipo.

6 CONDICIONES DEL ÁREA DE TRABAJO

- El área debe estar estable, limpia y libre de obstáculos.
- Verificamos que no existan riesgos que afecten la operación.
- Debe contar con buena iluminación y señalización.

7 CONDICIONES DEL ÁREA DE TRABAJO

- Espacio libre mínimo recomendado.
- Aseguramos el espacio necesario para el ingreso, maniobra y salida de la unidad y/o equipo de bombeo.

8 RESTRICCIONES OPERATIVAS

Restricciones

- No ingreso con vías en mal estado.
- No descarga en zonas no seguras.
- No se bombea bajo líneas eléctricas.
- No lavado de equipos en obra.
- No sobrecargar el equipo de bombeo.
- No ingreso si no hay personal autorizado

9 MUESTREO DE PROBETAS

- Se toman probetas de acuerdo a la norma ASTM C172.
- Si el cliente saca probetas, UNICON saca contramuestra. El muestreo dura 15 minutos.
- Si no se tiene una zona idónea para el muestreo, no se saca muestras de probetas.

10 MEDICIÓN DE SLUMP

- Verificamos la consistencia del concreto en obra segun ASTM C143.
- Cualquier cambio debe ser comunicado con anticipación.

11 CONTROLES DE SEGURIDAD

- Uso obligatorio de EPP.
- Respetar las señales y delimitaciones.
- Comunicación constante entre operador y obra.
- Mantener distancia segura de la operación.
- No exponerse a la línea de fuego de descarga o bombeo.
- Detener la actividad ante cualquier condición insegura.

12 SERVICIO DEL EQUIPO DE BOMBEO

- Informamos cualquier incidencia que pueda afectar la calidad o el servicio.
- Escuchamos y atendemos los requerimientos del cliente.
- Nuestro objetivo es brindar soluciones y construir relaciones de confianza.